

1. **Питање:**
Позиција 4.1.
Која количина подних, а која количина зидних керамичких плочица?
Да ли позицијом треба предвидети и малтерисање зидова на површини обијених плочица и израду изравњавајућег слоја да би се могла урадити предвиђена хидроизолација?
Одговор:
Подразумева се.
2. **Питање:**
Позиција 4.3.
Које су количине „осталих подова“ по врстама подних облога?
Одговор:
Површина подова је 625m².
3. **Питање:**
Позиција 4.5.
Да ли позиција обухвата и обрдау шпалетни по уградњи нових врата?
Одговор:
Подразумева се.
4. **Питање:**
При обиласку локације примећено је да је већина канализационих вертикала обложена гипс картонским плочама, а како нове вертикале имају исту трасу као старе, вероватно и њих треба обложити. Која је количина облога ако се раде?
Одговор:
Подразумева се да их треба обложити у кличини како је у пројекту.
5. **Питање:**
Позиција 2.1.
Набавка и уградња канализационих PVC цеви ф150mm које су предвиђене пројектом, а нису обухваћене предмером. Да ли ће се извршити корекција предмера у овом случају?
Одговор:
Корекција предмера се неће вршити.
6. **Питање:**
Позиција 4.5.
Да ли се измена у количини PVC врата односи на врата 61/200cm или 90/200cm?
Одговор:
Измена врата се врши у складу са пројектом.
7. **Питање:**
Позиција 4.3. Набавка и постављање осталих подава оштећених при реконструкцији инсталација водовода и канализације исто као постојећи. m² 625.
Неопходно је течно дефинисати који се подови раде и како. У ординацијама се налази винфлес који је неопходно демонтирати. После демонтаже треба урадити изравњавајуће – нивелишуће слојеве, а потом постављати подове.
Одговор:
Подразумева се да се ради изравњавајући слој и да се поставља под исте врсте као постојећи.
8. **Питање:**
Позиција 4.5. Набавка и уградња нових врата од PVC профила дим. 61/200 са одговарајућим оковом, бравом са два кључа. Предходно демонтирати постојећа врата. Обрачун по комаду. Димензија 90/200. ком 89
Потребно је тачно дефинисати димензије врата која се демантирају и уграђују и укључити обраду шпалетни због рушења истих приликом вађења врата, иста се се нигде помиње.
Одговор:
Измена врата се врши у складу са пројектом.
Обрада шпалетни се подразумева.

